ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»

НАКАЗ

Голови Правління

19 грудня 2019 № 310

Про затвердження на 2020 рік
«Методики визначення вартості
ремонтних та будівельно-монтажних робіт»

З метою встановлення єдиного порядку розрахунку кошторисної вартості з нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та виконання капітальних, поточних ремонтів на підприємстві

НАКАЗУЮ:

1. Методику розрахунку кошторисної вартості ремонтних і будівельних робіт затвердити та ввести в дію з 01.01.2020р. (Додаток1)
2. Начальнику кошторисного відділу Сандаковій Л.О. при обчисленні кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт керуватися затвердженою Методикою

   Термін - постійно

3. Керівникам структурних підрозділів
   - Директору з ремонтів та інвестицій — Краснову Р.О.
   - Заст. Голови Правління-директору з персоналу — Зіновкіну М.В.
   - Директору по енергетиці і ремонтам — Лютому О.П.
   - Директору з ОП і ПБ — Хижняку С.О.
   - В.о. начальника виробництва готової продукції — Тесленко Д.Г.
   - Начальнику сталеплавильного виробництва — Федькову О.Г.
   - Директору з технології та якості — Логозинському І.М.
   - Начальнику залізничного цеху — Чередниченко В.В.

3.1. Відомості дефектів на ремонтні роботи затверджувати у відповідності з характером, обсягами виконуваних робіт та бюджетом ТОіР

Термін – постійно

3.2. Посилити контроль за правильністю складання відомостей дефектів на ремонтні роботи

Термін - постійно

3.3. При узгодженні обсягів робіт з підрядними організаціями керуватися затвердженою Методикою

Термін – постійно

4. Контроль за дією даного наказу покласти на Заступника Директора з економіки та бюджетів Барабаша С.О.

Голова Правління С.Г. Кійко

Розсилається: Кійко С.Г., Маренков М.А., Катеруша А.А., Тесленко Д.Г., Федьков О.Г., Зіновкін М.В., Краснов Р.О., Хижняк С.О., кошторисний відділ, ПЕУ, БУ, УГЕ, ВОНС, залізничний цех, КВПіА, УКСВ, ВПтаКР, ГБ.

Приложение 1
к Приказу Председателя Правления
№ 310 от 19.12 2019г.

Методика определения
стоимости ремонтных и строительно-монтажных работ

I. При выполнении капитальных, текущих ремонтов оборудования, зданий и сооружений в расчете договорной цены принимать:

1. Уровень зарплаты для разряда 3,8 – 7500 грн.
   Стоимость чел-часа по разрядам работ - (Приложение 1.1)
2. При выполнении ремонтных работ подрядными организациями, стоимость эксплуатации машин и механизмов заказчика исключается из стоимости подрядных работ.
   В случае отсутствия наличия техники у заказчика, подрядчик работает своими машинами и механизмами с включением стоимости машин и механизмов в сметную стоимость
3. Стоимость капитальных и текущих ремонтов оборудования, зданий и сооружений определять по ресурсным элементным сметным нормам на ремонт основных фондов предприятия:
   - ведомственным ремонтным нормам на ремонт оборудования (КНіРру-97)
   - ведомственным ремонтным нормам на специальные и ремонтно-строительные работы (КНіРрс-97)
   - прейскурантам цен на ремонт энергооборудования, электрооборудования и пусконаладочные работы 260543Е (ч. 1÷10)
   - ведомственным строительным нормам на ремонт оборудования ВБН Д.2.8-204.01.02, 03, 05-2003; ВБН Д.2.8-204.01.06-2005
   - ведомственным строительным нормам ВБН Д.2.8-35.1-2004 (Раздел 11. Ремонт вентиляционного оборудования), ВБН Д.2.8-204.02-2004
   - ресурсным элементным сметным нормам на ремонт оборудования и устройств общего назначения (СОУ МПП 03.080.10-333)
   - ресурсным элементным сметным нормам на ремонт оборудования и устройств горно-металлургического комплекса (СОУ МПП 03.080.10-334)
   - техническое обслуживание (2661001-92)
   - ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов ДСТУ Б Д.2.7-1:2012

На работы, не охваченные сборниками ведомственных ремонтных норм, расчет сметной стоимости производить:

а) на ремонтно-строительные работы, выполняемые при ремонте промышленных зданий и сооружений по ДБН Д.1.1-2-99, ДСТУ БД.2.2-: 2009, 2012, 2014, 2016

б) на ремонтно-строительные работы, выполняемые при ремонте объектов соцкультбыта ДСТУ Б Д.2.4-2012, 2014

в) на монтаж оборудования по ДБН Д.1.1-3-99

г) на пусконаладочные работы по ДБН Д.1.1-6-2000

4. Стоимость материальных ресурсов определять по текущим ценам Управления закупок, но не выше цен, сложившихся в регионе.
5. Общепроизводственные расходы определять по Приложению.
6. Затраты на выполнение работ в зимний период учитывать с 25.11. по 15.03. при проведении работ под открытым небом и в необогреваемых помещениях при t воздуха ниже 0°С
7. Летнее удорожание работ – не учитывать
8. Сметную прибыль учитывать по Приложению 1.4.
9. Средства на покрытие административных расходов учитывать по Приложению 1.3.
10. Средства на покрытие риска – не учитывать

II. При выполнении работ по новому строительству, реконструкции, техническому переоснащению предприятия в расчете договорной цены принимать:

1. Уровень зарплаты для разряда 3,8 – 7500 грн.
   Стоимость чел-часа по разрядам работ – (Приложение 1.5.)
2. При выполнении строительно-монтажных работ подрядными организациями, стоимость эксплуатации машин и механизмов заказчика исключается из стоимости подрядных работ.
   В случае отсутствия наличия техники у заказчика, подрядчик работает своими машинами и механизмами с включением стоимости машин и механизмов в сметную стоимость
3. Стоимость материальных ресурсов определять по текущим ценам Управления закупок, но не выше цен, сложившихся в регионе.
4. Общепроизводственные расходы определять по Приложению 1.6.
5. Затраты на возведение и разборку временных зданий и сооружений принимать в соответствии с ДСТУ БД.1.1-1:2013
6. Затраты на выполнение работ в зимний период с 25 ноября по 15 марта учитывать при проведении работ под открытым небом и в необогреваемых помещениях при t воздуха ниже 0°С
7. Летнее удорожание работ – не учитывать

8. Сметную прибыль учитывать по Приложению 1.7.
9. Средства на покрытие административных расходов учитывать по Приложению 1.8.
10. Средства на покрытие риска не учитывать

III. При составлении сметной документации учитывать:

1. Коэффициенты на условия производства работ по капитальному строительству, реконструкции, капитальным, текущим ремонтам оборудования, зданий и сооружений:
   - для СПЦ-2, СПЦ-3, СПЦ-5, прокатного цеха К=1,15
   - для травильных отделений К=1,25
   - для административно-бытовых и социальных объектов (в т.ч. здравпункты, столовые) К=1,0
   - для остальных цехов предприятия (кузнечный, КПЦ, термический, калибровочный, ЦПМ, ЖДЦ, копровый, УПСМ, РМЦ, ЦРМО, КИПиА, АТЦ, ЦИ, ЦАОМ, ЦСиП, ЭРЦ, ЭСЦ, ЦПП, ЦСГП, ЦЗЛ) К=1,1
   - для ремонта кровель, фасадов, автодорог в пределах промышленной площадки К=1,1

Начальник сметного отдела Сандакова Л.А.

Приложение 1.1 к «Методике определения стоимости ремонтных и строительно-монтажных работ»

Усредненная стоимость чел.-часа по разрядам работ при выполнении ремонтных работ					
Разряд выпол-няемых работ	Стоимость чел./ч, грн.	Разряд выполняемых работ	Стоимость чел./ч, грн.	Разряд выполняемых работ	Стоимость чел./ч,грн
1	34,36	2.7	39,71	4.4	48,80
1.1	34,65	2.8	40,06	4.5	49,49
1.2	34,94	2.9	40,40	4.6	50,19
1.3	35,24	3	40,75	4.7	50,89
1.4	35,53	3.1	41,28	4.8	51,59
1.5	35,82	3.2	41,80	4.9	52,28
1.6	36,11	3.3	42,33	5	52,98
1.7	36,40	3.4	42,85	5.1	53,86
1.8	36,70	3.5	43,38	5.2	54,73
1.9	36,99	3.6	43,90	5.3	55,61
2	37,28	3.7	44,43	5.4	56,49
2.1	37,63	3.8	44,96	5.5	57,36
2.2	37,97	3.9	45,48	5.6	58,24
2.3	38,32	4	46,01	5.7	59,12
2.4	38,67	4.1	46,70	5.8	59,99
2.5	39,02	4.2	47,40	5.9	60,87
2.6	39,36	4.3	48,10	6	61,74

Приложение 1.2 к «Методике определения стоимости ремонтных и строительно-монтажных работ»

№ п/п	Виды ремонтно-строительных и ремонтно-монтажных работ	Усредненные коэф. перехода от норм.-расч. сметной труд-ти работ, предусматр. в прямых затратах, к труд-ти работ, з/плата которых учит. в ОПР	Усредненные показатели для определения средств на покрытие остальных статей ОПР грн./чел.-ч
1	2	3	4
1	Ремонт технологического оборудования:	Вид работ	
1.1.	Предприятия черной металлургии	0,13	2,64
2	Ремонт наземных инженерных сооружений (автомобильные дороги, ж/д пути)	0,102	2,9
3	Специальные ремонтно-строительные работы		
3.1.	Ремонт металлоконструкций	0,088	2,21
3.2.	Внутренние санитарно-технические работы	0,105	2,75
3.3.	Ремонт тепловой изоляции	0,092	2,26
3.4.	Восстановление и ремонт антикоррозийной защиты оборудования, трубопроводов и строительных конструкций	0,087	2,16
3.5.	Ремонт промышленных печей и труб	0,105	2,65
4	Ремонтно-строительные работы (кроме перечисленных) а). Земляные работы б). Отделочные работы	0,12 0,098 0,088	2,73 2,21 2,16
5	Наладочные работы и техническое обслуживание	0,087	2,13
6	Ремонт жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства	0,094	2,26
7	Ремонт котельного оборудования (Госжилкомхоз)	0,079	1,97
8	Работы по ремонту энерго и эл. оборудования	0,097	2,42
9	Ремонт лифтов	0,094	0,87

Приложение 1.3 к «Методике определения стоимости ремонтных и строительно-монтажных работ»

№ п/п	Виды работ	Показатели для определ. размера администра-тивных расходов грн./чел.-ч
1	Ремонт оборудования, технологических и обвязочных трубопроводов, промышленных сооружений, инженерных сетей и сооружений	1,52
2	Наладочные работы и техническое обслуживание	1,03
3	Ремонт зданий	1,23
4	Ремонт жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства	1,23

Приложение 1.4 к «Методике определения стоимости ремонтных и строительно-монтажных работ»

№ п/п	Виды работ	Показатели для определ. размера сметной прибыли грн./ чел.-ч
1	Ремонт оборудования, технологических и обвязочных трубопроводов	2,5
2	Ремонт электро- и энергооборудования	2,5
3	Наладочные работы и техническое обслуживание	0,82
4	Ремонт зданий	2,71
5	Ремонт тепловой изоляции, восстановление и ремонт антикоррозийной защиты оборудования, трубопроводов и строительных конструкций	3,0
6	Ремонт ж/д путей: капитальный и средний текущий	 7,76 3,29
7	Ремонт жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства	2,71

Приложение 1.5 к «Методике определения стоимости строительно-монтажных работ»

Усредненная стоимость чел.-часа по разрядам работ в строительстве					
Разряд выпол. работ	Стоимость чел./ч, грн.	Разряд выполняемых работ	Стоимость чел./ч, грн.	Разряд выполняемых работ	Стоимость чел./ч,грн.
1	34,37	2.7	39,66	4.4	48,81
1.1	34,64	2.8	40,04	4.5	49,53
1.2	34,92	2.9	40,38	4.6	50,21
1.3	35,19	3	40,76	4.7	50,90
1.4	35,47	3.1	41,28	4.8	51,59
1.5	35,74	3.2	41,83	4.9	52,31
1.6	36,02	3.3	42,34	5	53,00
1.7	36,29	3.4	42,86	5.1	53,89
1.8	36,57	3.5	43,41	5.2	54,75
1.9	36,84	3.6	43,92	5.3	55,65
2	37,12	3.7	44,44	5.4	56,50
2.1	37,50	3.8	44,96	5.5	57,40
2.2	37,84	3.9	45,51	5.6	58,26
2.3	38,22	4	46,02	5.7	59,15
2.4	38,56	4.1	46,71	5.8	60,01
2.5	38,94	4.2	47,43	5.9	60,90
2.6	39,32	4.3	48,12	6	61,76

Приложение 1.6 к «Методике определения стоимости строительно-монтажных работ»

№ п/п	Виды строительных и монтажных работ	Усредненные коэф. перехода от норм.-расч. сметной труд-ти работ, предусматр. в прямых затратах, к труд-ти работ, з/плата которых учит. в ОПР	Усредненные показатели для определения средств на покрытие остальных статей ОПР грн./чел.-ч
1	2	3	4
1	Общестроительные работы (кроме выделен)	0,12	2,73
	а). Земляные работы	0,098	2,21
	б). Отделочные работы	0,088	2,16
2	Буровзрывные работы	0,121	3,09
3	Защита строительных констр. и обор. от коррозии	0,087	2,16
4	Монтаж металлических конструкций	0,088	2,21
5	Внутренние сан.-техн. работы	0,105	2,75
6	Внешние сети (водопровод, канализация, теплоснабжение, газопровод)	0,094	2,21
7	Теплоизоляционные работы	0,092	2,26
8	Электроосвещение зданий и эл/монтажные работы	0,097	2,42
9	Наземные инженерные сооружения (автомобильные дороги, ж/д)	0,102	2,9
10	Мосты	0,146	3,91
11	Прокладка и монтаж сетей и связей	0,088	2,16
12	Монтаж радиотелевизион. и электронного оборуд.	0,077	1,95
13	Промышленные печи и трубы	0,105	2,65
14	Монтаж оборудования	0,079	1,97
15	Устр-во сигнализации, централизации, блокировки и связи на ж/д	0,082	2,03
16	Озеленение. Защитные лесонасаждения	0,088	2,21
17	Тек.рем. жилья, объектов соц. сферы и коммунал-го назнач-я и благоустройства	0,094	2,26
18	Пусконаладочные работы	0,087	2,13

Приложение 1.7 к «Методике определения стоимости строительно-монтажных работ»

№ п/п	Виды работ	Показатели для определ. размера сметн. прибыли по видам работ грн./чел-ч
1	Промышленные предприятия и объекты производственного назначения	3,1
2	Ремонт жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства	1,355
3	Дороги, благоустройство, озеленение, объекты инженерной инфраструктуры (инженерные сети и сооружения)	1,42
4	Сложные инженерные сооружения, уникальные технически сложные общественные здания и сооружения, железные дороги, магистральные и региональные автодороги, магистральные сети	3,88
5	Пусконаладочные работы	0,41
6	Строительство линий связи	3,14

Приложение 1.8 к «Методике определения стоимости строительно-монтажных работ»

№ п/п	Виды работ	Показатели для определ. размера администра-тивных расходов строительно-монтажных организаций грн./чел.-ч
1	Промышленные предприятия и объекты производственного назначения	1,52
2	Дороги, благоустройство, озеленение, объекты инженерной инфраструктуры. Ремонт жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства	1,23
3	Жилые дома, общественные здания и сооружения (кроме уникальных технически сложных)	1,38
4	Сложные инженерные сооружения (в том числе железные дороги, автодороги, высоковольтные сети и т.п.)	1,79
5	Пусконаладочные работы	1,03

Начальник сметного отдела Сандакова Л.А.